

COLLECTEURS SEPARATIFS AVENUE BLANC – CHEMIN DES MINES

Etudes : 1998 – 2003
Réalisation : 2003 – 2004

MAITRE DE L'OUVRAGE

Ville de Genève

DESCRIPTION DU PROJET

- Dans le cadre de la réalisation de l'extension de la ligne 1 des Transports Publics Genevois, les réseaux sur l'avenue Blanc et le chemin des Mines sont mis en séparatif.
- Les canalisations ont des diamètres compris entre 300 et 900 mm.
- Les canalisations EP sont en tuyau béton type « Bonna ».
- Les canalisations EU sont en tuyau PRFV.
- Les travaux de renforcement de la fondation existante ont été également réalisés.

PRESTATIONS

- Ensemble des prestations de l'ingénieur civil selon normes SIA 103, en tant que mandataire principal et pilote du groupement de mandataires du projet tram Sécheron.

COUTS

Environ Frs 1'600'000 mio

